



MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ

Paço Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

IDENTIFICAÇÃO:

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ – PARANÁ

Empreendimento: CERCAMENTO BARRACÃO – BARRACÃO INDUSTRIAL

Endereço: RUA VER. BELINO PEDRO DE SOUZA / CONTORNO MARIO BRUNO

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra a fim de abrigar a referida Edificação.

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

A empresa contratada deverá apresentar a ART do projeto estrutural da estrutura pré fabricada.

Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Paredes e Aplicação Manual de Pintura com Tinta Látex Acrílica em Paredes, Duas Demãos:

Será realizado o preparo das paredes e mourão, com limpeza e remoção de sujeiras e resíduos.

Aplicação do fundo selador acrílico em todas as paredes, garantindo uma melhor aderência da tinta.

Em seguida, serão realizadas duas demãos de tinta látex acrílica, utilizando-se técnicas manuais de pintura para garantir uma cobertura uniforme e acabamento de qualidade.

Instalação de Tela de Arame Galvanizado para Alambrado em Mourões de Concreto (Inclusive Mureta em Concreto):

Instalação da tela de arame galvanizado, com malha adequada, fixada aos mourões por meio de grampos ou amarrações seguras.

Serão utilizados métodos e técnicas apropriadas para garantir a resistência e durabilidade do alambrado.



MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ

Paço Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

Portão de Abrir, com Quadro de Tubo 2.1/2" e Fechamento com Tela Galvanizada Fio 12 Malha 5x5:

O portão será confeccionado com um quadro de tubo de aço de 2.1/2", proporcionando resistência e estabilidade.

O fechamento do portão será realizado com tela galvanizada de fio 12, com malha de 5x5, garantindo a segurança e a visualização adequada.

Serão instalados os acessórios necessários, como dobradiças, trincos e fechaduras, para o perfeito funcionamento do portão.

Refletores LED 200W - 6 unidades:

Serão fornecidos e instalados 6 refletores LED de 200W.

Será feita a instalação elétrica adequada, conectando os refletores à rede elétrica existente.

Os refletores serão posicionados estrategicamente para garantir uma iluminação eficiente e adequada ao ambiente.

Fornecimento e Instalação de Superpostes e Conjuntos de Iluminação Pública com Tecnologia LED, Contendo 4 Refletores de 200W:

Serão fornecidos e instalados superpostes de iluminação pública com tecnologia LED.

Cada conjunto de iluminação conterá 4 refletores LED de 200W.

Será realizada a instalação elétrica adequada, conectando os conjuntos de iluminação à rede elétrica existente.

Os superpostes serão posicionados de acordo com as normas e regulamentos de iluminação pública, visando uma distribuição uniforme da iluminação.

Plantio de Grama Esmeralda, São Carlos ou Curitiba em Placas:

Será feito o preparo adequado do solo, com limpeza, nivelamento e adubação, conforme recomendações técnicas.



MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ

Paço Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

Serão fornecidas e instaladas placas de grama esmeralda, são carlos ou curitibana, de acordo com a escolha do cliente.

Será realizada a irrigação inicial e orientações para a manutenção correta da grama, visando um enraizamento saudável e um crescimento adequado.

Observação: Todos os itens serão executados de acordo com as normas técnicas aplicáveis, visando garantir a qualidade, segurança e durabilidade das instalações e serviços realizados.

Salto do Itararé, 19 de maio de 2023

Murilo Carvalho Domiciano

Engenheiro Civil

CREA PR 176781/D